



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS				FOLHA Nº: 01/01.			
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO C.B.U.Q				DATA: 19/03/2024			
LOCAL: R. JUVELINO COSTA E SILVA, R. DA CHÁCARA, R. MANUEL RIBEIRO, R. SANTOS MESTRE, R. IZALTINO R. LUTEMBACK, BAIRRO BARREIRA, ENTRE FOLHAS-MG.				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA-MG / DER-MG - OUT/2023, SINAPI MG DEZ/2023 *SEM DESONERAÇÃO				()	DIRETA	(X)	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO				% ISS MUNICIPAL	3,00%	BDI:	22,46%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA							R\$2.062,62
1.1	ED-50392	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 (0,5% VALOR DA OBRA)	%	0,50%	R\$336.863,59	R\$412.523,15	R\$2.062,62
2 SERVIÇOS INICIAIS							R\$1.719,56
2.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1,00	R\$1.404,18	R\$1.719,56	R\$1.719,56
2.2	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	5.493,14	A CARGO DA PREFEITURA		
3 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO C.B.U.Q							R\$378.422,40
3.1	RO-51229	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	5.493,14	R\$1,91	R\$2,34	R\$12.853,95
3.2	RO-41376	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM	TXKM	766,30	R\$0,76	R\$0,93	R\$712,66
3.3	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	164,79	R\$1.752,81	R\$2.146,49	R\$353.720,09
3.4	RO-14035	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO)	M3XKM	4.366,94	R\$2,08	R\$2,55	R\$11.135,70
4 DRENAGEM SUPERFICIAL							R\$31.802,02
4.1	COMP-01	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), COM CONCRETO FCK 20 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, ESCAVAÇÃO, APILOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	538,17	R\$35,32	R\$43,25	R\$23.275,85
4.2	RO-40638	MEIO-FIO DE CONCRETO, TIPO DR.MF-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	115,39	R\$60,34	R\$73,89	R\$8.526,17
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$579,17
5.1	RO-41844	PLACA DE AÇO CARBONO COM PÉLICULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	0,75	R\$630,60	R\$772,23	R\$579,17
VALOR TOTAL DA OBRA							R\$414.585,77

VALMIR VIEIRA MENDES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MG Nº: 208.929/D

AILTON SILVEIRA DIAS
Prefeito Municipal