



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE ENTRE FOLHAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA URBANA
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO C.B.U.Q DE DIVERSAS	MUNICÍPIO / UF ENTRE FOLHAS - MG
			BDI 1 22,99%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO C.B.U.Q DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO									1.830.750,20	
1.			PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO C.B.U.Q					-	1.830.750,20	
1.1.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA					-	5.475,82	
1.1.1.	SEINFRA	ED-50393	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 (0,30% VALOR DA OBRA)	UN.	1,00	4.452,25	BDI 1	5.475,82	5.475,82	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	12.731,97	
1.2.1.	Composição	COMP-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3,00	3.450,68	BDI 1	4.243,99	12.731,97	RA
1.3.			SERVIÇOS INICIAIS					-	4.998,18	
1.3.1.	Composição	COMP-02	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N.22*, ADESIVADA DE *3,0 X 1,5*M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (Ref. Sinapi 10-2018 ítem 74209/1)	M2	4,50	402,73	BDI 1	495,32	2.228,94	RA
1.3.2.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	8,98	187,83	BDI 1	231,01	2.074,47	RA
1.3.3.	SEINFRA	ED-51131	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	11,67	39,52	BDI 1	48,61	567,28	RA
1.3.4.	SEINFRA	ED-29230	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	23,35	4,44	BDI 1	5,46	127,49	RA
1.4.			RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO / FECHAMENTO DE VALAS					-	70.571,50	
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	COMP-04	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60), ESPESSURA DE 10CM - INCLUSO RETIRADA, COLOCAÇÃO DO MATERIAL E TRANSPORTE DO AGREGADO.	M2	486,70	18,38	BDI 1	22,61	11.004,29	RA
1.4.2.	COMPOSIÇÃO	COMP-05	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO C.B.U.Q. ESPESSURA DE 4CM P/ FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO CORTE/DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO, IMPRIMAÇÃO DE BASE, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DOS MATERIAS)	M2	486,70	99,51	BDI 1	122,39	59.567,21	RA
1.5.			EXECUÇÃO DE BASE P/ PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	151.238,49	
1.5.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.658,54	2,57	BDI 1	3,16	11.560,99	RA
1.5.2.	SINAPI	100572	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	632,96	132,14	BDI 1	162,52	102.868,66	RA
1.5.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13.837,91	2,16	BDI 1	2,66	36.808,84	RA
1.6.			PAVIMENTAÇÃO / RECAPEAMENTO ASFÁLTICO C.B.U.Q.					-	1.499.234,68	
1.6.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	15.587,46	1,80	BDI 1	2,21	34.448,29	RA
1.6.2.	SEINFRA	RO-51228	Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	3.164,76	3,57	BDI 1	4,39	13.893,30	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE ENTRE FOLHAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA URBANA			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO C.B.U.Q DE DIVERSAS	MUNICÍPIO / UF ENTRE FOLHAS - MG	BDI 1 22,99%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO C.B.U.Q DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO									1.830.750,20	
1.6.3.	SEINFRA	RO-51229	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	18.752,22	1,91	BDI 1	2,35	44.067,72	RA
1.6.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	594,23	1.811,53	BDI 1	2.228,00	1.323.944,44	RA
1.6.5.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	741,66	1,82	BDI 1	2,24	1.661,32	RA
1.6.6.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.155,88	0,73	BDI 1	0,90	5.540,29	RA
1.6.7.	SINAPI	100987	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	594,23	10,47	BDI 1	12,88	7.653,68	RA
1.6.8.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	37.792,02	1,46	BDI 1	1,80	68.025,64	RA
1.7.			GUIA MEIO-FIO E DRENAGEM SUPERFICIAL					-	86.499,56	
1.7.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	115,84	62,34	BDI 1	76,67	8.881,45	RA
1.7.2.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	449,12	49,27	BDI 1	60,60	27.216,67	RA
1.7.3.	SINAPI	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	554,69	45,84	BDI 1	56,38	31.273,42	RA
1.7.4.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	449,12	34,63	BDI 1	42,59	19.128,02	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL N.º 09032023-2-042020 / 2023

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE ENTRE FOLHAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA URBANA			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO C.B.U.Q DE DIVERSAS	MUNICÍPIO / UF ENTRE FOLHAS - MG	BDI 1 22,99%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO C.B.U.Q DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO									1.830.750,20

ENTRE FOLHAS - MG
Local
quarta-feira, 10 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: VALMIR VIEIRA MENDES
CREA/CAU: 208929/D
ART/RRT: MG20242866801

RECURSO
←