

COORDENADAS FIM:  
19°37'26.71"S, 42°14'22.34"W

COORDENADAS INÍCIO:  
19°37'43.74"S, 42°13'30.38"W

**CÁLCULO DA ESTIMATIVA DO VOLUME DE DRAGAGEM:**

Extensão total do córrego = 1.822m  
 Largura média = 6m  
 Profundidade média = 1,8m  
 Volume de dragagem = 6m x 1,8m x 1.822m = 19.678m³

**ESTIMATIVA DE HORAS DE MÁQUINAS:**

Escavadeira hidráulica (caçamba 0,80 M3/111 HP) = 0,0326H/M3 (Ref. SINAPI/MG item 104948)  
 Servente/ajudante com encargos complementares = 0,0326H/M3

Horas de máquina = 19.678m³ x 0,0326h/m³ = 642,0 horas  
 Servente = 19.678m³ x 0,0326h/m³ = 642,0 horas

# DRAGAGEM DO CÓRREGO ENTRE FOLHAS

a				
b				
c				
DATA	EXECUT.	VISTO	APROV.	ALTERAÇÕES

LEGENDAS:

CONVENIOS:

TRANSFERÊNCIA ESPECIAL N.º 09032023-2-042020

LOCAL DA OBRA

CÓRREGO ENTRE FOLHAS - CENTRO, ENTRE FOLHAS / MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS / MG

GEOMÉTRICO  
 APROV.  
 CONF.:

ESCALA: 1:1000  
 DATA: 01/10/2024  
 PROJETO: DRAGAGEM DO CÓRREGO ENTRE FOLHAS

