



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO TRANSF. ESPECIAL	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF ENTRE FOLHAS/MG
		BDI 1 22,68%	BDI 2 0,00%
		BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO									516.177,99	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q					-	516.177,99	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	6.250,30	
1.1.1.	Composição	COMP-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	2,00	2.547,40	BDI 1	3.125,15	6.250,30	RA
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	2.228,67	
1.2.1.	Composição	COMP-02	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N.22*, ADESIVADA DE *3,0 X 1,5*M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (Ref. Sinapi 10-2018 ítem 74209/1)	UN.	4,50	403,70	BDI 1	495,26	2.228,67	RA
1.3.			EXECUÇÃO DE BASE					-	131.190,74	
1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.178,11	2,56	BDI 1	3,14	9.979,27	RA
1.3.2.	SINAPI	100573	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	635,62	110,78	BDI 1	135,90	86.380,76	RA
1.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.457,47	2,48	BDI 1	3,04	34.830,71	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ					-	325.155,15	
1.4.1.	SEINFRA	RO-51228	Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	3.235,70	3,55	BDI 1	4,36	14.107,65	RA
1.4.2.	SEINFRA	RO-51229	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	3.235,70	1,88	BDI 1	2,31	7.474,47	RA
1.4.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	129,42	1.844,33	BDI 1	2.262,62	292.828,28	RA
1.4.4.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	191,25	1,86	BDI 1	2,28	436,05	RA
1.4.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.391,02	2,48	BDI 1	3,04	10.308,70	RA
1.5.			MEIO-FIO / SARJETAS					-	49.799,88	
1.5.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	37,62	77,48	BDI 1	95,05	3.575,78	RA
1.5.2.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	807,69	46,65	BDI 1	57,23	46.224,10	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO					-	1.553,25	
1.6.1.	SICRO	5213445	Placa de regulamentação em aço, R1 - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	3,00	422,03	BDI 1	517,75	1.553,25	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO TRANSF. ESPECIAL	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF ENTRE FOLHAS/MG	BDI 1 22,68%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO									516.177,99

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ENTRE FOLHAS/MG
Local
segunda-feira, 18 de dezembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: VALMIR VIEIRA MENDES
CREA/CAU: 208929/D
ART/RRT: MG20232319411

RECURSO
←