



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Praça da Matriz, 69 – TEL (0xx33)3324-6162 – CEP 35324-000
Administração 2017 a 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA: MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS - MG					
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q			LOCAL: COMUNIDADE DO PÉ DA SERRA, CÓRR. ATALAIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS/MG		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1		MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO			
1.1	ED-50389	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	2,00	2% DO VALOR DA OBRA
2		SERVIÇOS INICIAS			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	PLACA PLACA (3,00M x 1,50M)
3		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q.			
3.1	RO-51228	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO).	M2	3.212,53	ÁREA AFERIDA POR MEIO DE SOFTWARE AUTOCAD = 3.212,53M²
3.2	RO-51229	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	3.212,53	CONFORME ÍTEM ANTERIOR
3.3	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	128,50	ÁREA PAVIMENTO X ESPESSURA 4CM = 3.212,53M² X 0,04M
3.4	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	217,42	Volume = Imprimação (Área x (1,2l/m² x 0,94T/1000L) x Dmt 30km) + Pintura ligação (Área x (1,2l/m² x 0,94T/1000L) x Dmt 30km)
3.5	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.833,61	Volume = Imprimação (Área x (1,2l/m² x 0,94T/1000L) x Dmt 253km) + Pintura ligação (Área x (1,2l/m² x 0,94T/1000L) x Dmt 253km)
3.6	100987	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	128,50	VOLUME DE C.B.U.Q
3.7	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.154,95	VOLUME CBUQ X 2,4T/M³ X DMT 23,2KM
ENTRE FOLHAS, 06 DE SETEMBRO DE 2024.			Observações:		
VALMIR VIEIRA MENDES - Engenheiro Civil CREA/MG 208929/D					