



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

CNPJ N.º 66.229.626/0001-82  
Praça da Matriz, nº 69, centro, Entre Folhas – MG – CEP: 35324-000 – Fone: (33) 3324-6162

## QUADRO DE QUANTITATIVOS - MEMÓRIA DE CÁLCULO II

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q

MUNICÍPIO :	Entre Folhas	DATA	22/12/2023
-------------	--------------	------	------------

VIA	DIMENSÕES DA VIA		BASE				PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ					SARJETAS	SINALIZAÇÃO VIÁRIA
	LARGURA MÉDIA DA VIA	COMPRIMENTO TOTAL DA VIA	ÁREA REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (OBTIDA POR MEIO DO SOFTWARE)	ESPESURA DA BASE	VOLUME EXECUÇÃO DE BASE	TRANSPORTE MATERIAL DA BASE	ÁREA PARA EXECUÇÃO DA IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO	TRANSPORTE DA IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO	ESPESURA DA CAPA	VOLUME CBUQ	TRANSPORTE DO CBUQ		
	(m)	(m)	(m <sup>2</sup> )	m	(m <sup>3</sup> )	(m <sup>3</sup> xkm)	(m <sup>2</sup> )	(T <sup>3</sup> xkm)	(m)	(m <sup>3</sup> )	(m <sup>3</sup> xkm)		
RUA SANTOS MESTRE	7,32	120,52	882,28	0,20	176,46	4.976,06	882,28	251,45	0,040	35,29	995,18	259,65	0,25
RUA IZALTINO R. LUTEMBACK	7,78	107,31	835,13	0,20	167,03	4.710,13	835,13	238,01	0,040	33,41	942,16	216,28	0,25
<b>TOTAL</b>			<b>1.717,41</b>		<b>343,48</b>	<b>9.686,19</b>	<b>1.717,41</b>	<b>489,46</b>		<b>68,70</b>	<b>1.937,34</b>	<b>475,93</b>	<b>0,50</b>

### CONSIDERAÇÕES

TRANSPORTE PINTURA DE LIGAÇÃO( RR-2C) = Distância Média de Transporte do Mat. betuminoso até a obra	285,00	Km
C = consumo de material betuminoso em T/m <sup>2</sup> de IMPRIMAÇÃO + PINTURA DE LIGAÇÃO	0,0010	T/m <sup>2</sup>
TRANSPORTE DO CBUQ = Distância Média de Transporte (DMT) da Base e CBUQ até a obra	28,2	Km
<i>* NOTA: NAS MEDIDAS JÁ ESTÃO DESCONTADAS AS SARJETAS</i>		

VALMIR VIEIRA MENDES  
Engenheiro Civil - CREA 208929/D